

Sigg. xxxxx xxxxxxx . Abitazione civile in Via San Biagio
Castelnovo Sotto (RE)

cod.	Descrizione	u.m.	Q.tà	prezzo unitario	costo fornitura	
	accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
P3.B05.A001	Punto interrotto, IP55, sc. der.	cad.	2	€	-	€ -
P3.B05.F000	Punto presa 2P+T 10-16A, IP55, sc. der.	cad.	2	€	-	€ -

PUNTO LUCE

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, D >=20mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17)mmq; conduttori del tipo N07V-K, sezione 1.5-2.5mm² e conduttore di protezione, lunghezza massima 12m.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

P3.C05.A001	P. luce singolo in derivazione da altro punto luce con cassetta	cad.	111	€	-	€ -
P3.C05.Z001	Punto comando elettroserratura	cad.	2	€	-	€ -
P3.A06.V050	Punto con 1 presa Telefono compreso cavetto UTP cat-6	cad.	25	€	-	€ -
P3.A06.V051	Punto con 1 presa dati (RJ45) e cavo UTP-6 per rete LAN	cad.	15	€	-	€ -

LED LUCI DI CORTESIA

Fornitura e posa in opera di minifaretto da incasso, completo di: FARETTO MINIATURIZZATO DA INCASSO CON LED DA 1 W, 10°, 20°, 30° DI APERTURA, DISPONIBILE IN 5000° E 3000° KELVIN. PICCOLO INGOMBRO E IL GRADO DI PROTEZIONE IP65 compreso cassaforma, alimentatori, punto luce....

P3.C05.A012	Tipo Nord Light serie K1, colore della luce a scelta della DL (solo predisposizione con tubi, cassette per alimentatori....controcassa di fornitura del committente)	cad.	35	€	-	€ -
-------------	--	------	----	---	---	-----

IMPIANTI COMPLETI

IMPIANTO CENTRALE TERMICA (locale caldaia)

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione, forza motrice all'interno di centrale termica, IP55, costituito da:
-Allacciamento centralina, sonde, pompe impianto solare termico

- Prese di servizio per allacciamento di piccole utenze, addolcitori, pompe additivi..
- 2 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada fluorescente da 36 W ed interruttori di comando,
- impianto di emergenza composto da interruttore esterno tipo sezioantore

Sigg. xxxxx xxxxxxx . Abitazione civile in Via San Biagio
Castelnovo Sotto (RE)

cod.	Descrizione	u.m.	Q.tà	prezzo unitario	costo fornitura
	<p>in cassetta con serratura a chiave, sistemata all'esterno dell'edificio e collegamento alla linea di alimentazione della centrale termica</p> <p>-Quadro di comando e controllo della centrale completo di carpenteria in resina, porta rasparente, spie di segnalazione, selettori di comando, salvamotori, contattori... esecuzione modulare o componenti diametro 22 mm...</p> <p>-Allacciamento dell'aperecchiatura all'intrero della centrale termica con cavi tipo FROR/3 o FG7 , canale o tubo portacavi...</p> <p>-Allaccimanto centrale solare, sonde della centrale...</p> <p>-Allacciamento delle unita di regolazione caldaia all'interno degl'appartamenti.</p> <p>-Impianto equipotenziale supplementare delle centrale termica con nodo e collegamenti equipotenziali.</p> <p>Impianti in esecuzione a vista grado di protezione minimo pari a IP 55.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>				

Z2.A01.A001	C. Termica metano, fino a 3 circolatori, 1 caldaia, con valvole, sonde.... Come da schema elettrico c. termica QCT Tav. E.09	cad.	1	€	-	€	-
-------------	---	------	---	---	---	---	---

IMPIANTO VIDEO CITOFONICO A COLORI

Fornitura e posa in opera di impianto citofonico con video, costituito da:

- Posto esterno citofonico con targa luminosa e unità di ripresa (telecamera)
- Posto esterno solo citofonico
- Posto interno con cornetta, monitor, pulsanti apriporta-luci scale...
- Serie cavi di allacciamento e collegamento.
- Alimentatore video-citofonico.

Accessori di completamento e allacciamento...e qualsiasi materiali per completare l'impianto

Z2.L01.A002	TRE postl esterno videocitofonico e 2 posti interni e 3 posti interni derivati. Sistema BPT serie X1. Targa esterna VR antivandalo unità di ripresa a colori con posto interno a colori tipo Ophera. Pulsante apriporta condominiale e apriporta carrabile.	cad.	1	€	-	€	-
-------------	---	------	---	---	---	---	---

IMPIANTO ANTENNA TV COMPLETO

Fornitura e posa in opera di impianto collettivo antenna TV-SAT per distribuzione segnale VHF+UHF e canali satellitari, costituito da:

- Palo completo di tiranti e controventi installato sulla copertura.
- Antenna parabolica completo di LNB dual feed diametro 90 cm o sup. da sottoporre a DL
- Antenne canali 3 bande Rai+ Rai 3 emilia R. + Va Banda mediaset
- Centralino TV completo di amplificatore, miscelatori....
- Serie di partitori, distributori di piano